

**GeoEdil SA**

Via Alla Rossa, 1  
6862 Rancate  
Tel. 091 / 923 39 01  
Fax. 091 / 923 39 03  
[info@geoedil.ch](mailto:info@geoedil.ch)

Spett. le  
Comune di Vico Morcote  
Strada al Castell 8  
6921 Vico Morcote

Nr. IVA: CHE-105.736.497 IVA

Rancate, 01.11.2020

**Concerne: Offerta per sostituzione canalizzazione zona Prea Böla**

Egregi Signori,

abbiamo il piacere di inoltrare la nostra migliore offerta inerente l'opera sopraccitata, in base alle indicazioni e ai piani ricevuti dallo spett.le Studio D'Ingegneria Bernardoni SA, e comprendente:

-Scavo, rimozione e smaltimento del tubo esistente in TCA Ø600, secondo le indicazioni SUVA, con deposito presso la discarica autorizzata per materiale con presenza di amianto (Monteggio)

-Taglio e formazione risparmio sul muro esistente

-Posa del tubo in PVC Ø710, dal pozzetto nr. 130 alla camera di caduta. Con rinfianco in calcestruzzo tipo U4

- Adattamento dell'innesto del tubo in PVC al fondo della camera di caduta (intervento da realizzare con personale specializzato della ditta Canplast SA

-Chiusura della breccia per l'introduzione del tubo PVC, con eventuale esecuzione di una sottomurazione in calcestruzzo.

ac	CHF 27'000.00
sconto 10%	<u>CHF -2'700.00</u>
Totale offerta (IVA Esclusa)	<u><b>CHF 24'300.00</b></u>

Eventuali lavori non previsti saranno fatturati a regia, tariffe SSIC, sconto 15%

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e in attesa di una vostra cortese comunicazione in merito porgiamo distinti saluti.

## Tecnico - Municipio di Vico Morcote

---

**Da:** Ugo Viola <ugo.viola@ing-bernardoni.ch>  
**Inviato:** martedì, 3 novembre 2020 10:21  
**A:** Tecnico - Municipio di Vico Morcote  
**Cc:** Francesco Lopez (lopez@geoedil.ch)  
**Oggetto:** Vico Morcote - Sostituzione canalizzazione zona Prea Béla  
**Allegati:** GeoEdil\_Offerta CAN Prea Bela\_02.11.2020.pdf

Erika buongiorno,

con la presente ti inoltro l'offerta della ditta GeoEdil SA inerente la sostituzione del tratto di condotta comunale acque meteoriche a ridosso della strada cantonale.

L'importo complessivo a corpo ammonta a fr. 24'300.- (IVA esclusa) comprensivo già di uno sconto del 10%.

Come discusso durante le ultime due riunioni di cantiere e indicato nella richiesta d'offerta, l'importo prevede:

- la deviazione provvisoria delle acque meteoriche presenti nel tubo,
- lo scavo, la rimozione e lo smaltimento (compreso il trasporto e le tasse di discarica) del tubo esistente in cemento-amianto secondo le prescrizioni previste (es. SUVA protocollo 84060),
- il taglio e la formazione del risparmio sul muro esistente,
- il taglio e la rimozione dell'uscita PVC Ø630mm dalla camera di rottura,
- la saldatura sulla medesima camera di un'uscita in PVC Ø710mm,
- la F+P del nuovo tubo PVC Ø710mm nella trincea (rinfianco in cls CPN A RC-C tipo SIA U4),
- la realizzazione della breccia nel pz. 130 con posa dell'anello in fibra e sigillatura.

In relazione a quanto descritto sopra preavvisiamo favorevolmente al Municipio l'offerta della ditta GeoEdil SA per un importo di fr. 24'300.- (IVA esclusa).

Rendiamo attenti che incaricare la medesima impresa impegnata nell'intervento cantonale per l'allargamento della sede stradale, sia positivo perché permetterà una migliore organizzazione dei lavori riducendo al minimo i contrattempi e, di conseguenza, ottimizzando i costi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Ugo Viola



Ingg. dipl. ETH / SIA / OTIA – Consulenti Usic

Via la Santa 9

CH - 6962 Viganello

tel +41 91 910 47 30

fax +41 91 910 47 39

cell +41 79 356 76 13

[ugo.viola@ing-bernardoni.ch](mailto:ugo.viola@ing-bernardoni.ch)

[www.ing-bernardoni.ch](http://www.ing-bernardoni.ch)