

COMUNE DI VICO MORCOTE

ACQUEDOTTO COMUNALE

NUOVA CONDOTTA PCAI SULLA SC IN RIVA LAGO

PDE Proposta collegamento emergenza Vico Morcote - Melide

Preventivo

DOCUMENTO N. MOD.

6921/128/005 -

PROGETTATO: UV

DISEGNATO: PB

DATA: 11.12.2020

SCALA:

FORMATO: A4

MODIFICHE:

a) . c) .

b) . d) .



Ingg. dipl. ETH / SIA / OTIA
Consulenti USIC

VIA LA SANTA 9, 6962 VIGANELLO

TEL. 091 / 910 47 30

info@ing-bernardoni.ch FAX. 091 / 910 47 39

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI - Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote

P. d'Opera: Progetto generale

Pagina: 2 10.12.2020

Ricapitolazione per Incarico Incarico:

		AP Fr.	Totale Fr.
Α	COSTI DI COSTRUZIONE (imprevisti inclusi) 1 IMPRESARIO COSTRUTTORE 2 IDRAULICO	8'590.00 17'200.00	8'590.00 17'200.00
В	ONORARI SPECIALISTI (imprevisti inclusi)	4'000.00	4'000.00
	Totale (IVA esclusa)	29'790.00	29'790.00
	IVA (7.7%) Con arrotondamenti	2'210.00	2'210.00
	Totale (IVA inclusa)	32'000.00	32'000.00

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI_Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

P. d'Opera: Progetto generale

Pagina: 3 10.12.2020

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, Parte d'Opera

Incarico 1: Impresario costruttore

Α	COSTI DI COSTRUZIONE		
CPN	Descrizione	AP Fr.	Totale Fr.
111	Lavori a regia	1'595.00	1'595.00
113	Impianto di cantiere	2'385.00	2'385.00
117	Demolizioni	580.00	580.00
151	Lavori per condotte interrate	3'190.00	3'190.00
	Totale 1 (IVA esclusa)	7'750.00	7'750.00
911	Indennità intemperie	61.55	61.55
913	Imprevisti: Costi di costruzione	778.45	778.45
	Totale 2 (IVA esclusa) IVA (7.7%)	8'590.00 661.45	8'590.00 661.45
	Totale costi di costruzione (IVA inclusa)	9'251.45	9'251.45

Incarico 2: Idraulico

Α	COSTI DI COSTRUZIONE		
CPN	Descrizione	AP	Totale
412	Condotte di approvvigionamento acqua e gas	Fr. 15'636.00	Fr. 15'636.00
	Totale 1 (IVA esclusa)	15'636.00	15'636.00
913	Imprevisti: Costi di costruzione	1'564.00	1'564.00
	Totale 2 (IVA esclusa)	17'200.00	17'200.00
	IVA (7.7%)	1'324.40	1'324.40
	Totale costi di costruzione (IVA inclusa)	18'524.40	18'524.40

Incarico 3: Onorari specialisti

В	ONORARI SPECIALISTI		
CPN	Descrizione	AP	Totale
		Fr.	Fr.
912	Onorari e spese	4'000.00	4'000.00
	Totale 1 (IVA esclusa)	4'000.00	4'000.00
914	Imprevisti: Onorari	-	
	Totale 2 (IVA esclusa)	4'000.00	4'000.00
	IVA (7.7%)	308.00	308.00
	Totale onorari specialisti (IVA inclusa)	4'308.00	4'308.00

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V20)

Preventivo No. 1

1 Opere da impresario

111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

- .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015. Lavori a regia (V'20)
- 200 Settore principale della costruzione, su base concorrenziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

210 Basi e condizioni

- 211 Prezzi a regia.
 - .100 Prezzi a regia variabili: si applicano i prezzi in vigore al momento e sul luogo dell'esecuzione dei lavori.
 - .200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le variazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente. Le variazioni di prezzo per i lavori a regia sono calcolate in analogia a quelle dei lavori a misura descritte nel capitolo 103 "Basi di calcolo".
- 212 Base per i prezzi a regia.
 - .100 Prezzi applicati:
 - .110 Tariffa a regia per: Sottostruttura.

Associazione: SSIC Sezione: Ticino Data di edizione: 2015

.200 Prestazioni a regia dei subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono indennizzate secondo le condizioni generali delle tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei subappaltatori indicati a

Pagina: 4 10.12.2020

6921-128 Prev Progetto: Pagina: 5 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 1 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V20) 212.200 contratto da parte dell'imprenditore, verranno applicati i salari delle pos. 321.001, 321.002, 321.003, 321.004, 321.005, per i materiali e l'nventario valgono i ribassi indicati nelle pos. 331.001 e 341.001. 300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a regia offerti .100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a regia offerti nelle posizioni del par. 300. 310 Basi e condizioni 311 Prezzi a regia. .100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le variazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente. 320 Salari 321 Salari. .001 Personale adetto alla sorveglianza. (p.es. capomuratore, caposquadra) up = ore 95.00 285.00 3 up .003 Personale qualificato. (classi salariali Q, A, B, p.es. muratore qualificato, costruttore stradale, gruista, conducente macchine, ecc.) up = ore 3 00.08 240.00 up .004 Personale ausiliario. (classe salariale C, p.es. manovale) up = ore 5 70.00 350.00 up 330 Materiali 331 Materiali. .001 "Supporto per il calcolo dei lavori a regia" edizione 2020 a cura di SSIC/IPB.

up = CHF

Ribasso %

Fattore = (100 - ribasso) :100

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 6 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote 10.12.2020 Incarico: 1 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V20) 331.001 Fattore = 300 0.90 270.00 up 340 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio 341 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di esercizio. .001 Tariffe secondo "Supporto per il calcolo dei lavori a regia", edizione 2020 a cura di SSIC/IPB. up = CHF Ribasso % Fattore = (100 - ribasso) :100 500 0.90 450.00 Fattore = up

1'595.00

111

Totale Lavori a regia

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 7 10.12.2020

PCAI Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V20)

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni

- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
- . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
- .200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.
- 100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

- 111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.
 - .001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

1'000.00 1'000.00 qΙ

200 Infrastrutture di cantiere

> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito antisdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi gli elementi di protezione. Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la larghezza teorica della trincea, per le passerelle la distanza in luce fra le spalle.

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

Progetto:	6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote				Pagina: 8 10.12.2020
Incarico:	1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V20	0)			
214.310	Installazione, messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimozione.				
.311	Larghezza utile fino a m 3,50. Luce fino a m 2,00.	2	pz	80.00	160.00
.320	Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero spostamenti.	di			
.321	Concerne sottopos311.	5	pz	30.00	150.00
230	Segnaletica e delimitazioni				
	Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation au t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).	uf Haup-			
231	Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposizione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v. pos. 232 e 233.				
.001	Per la durata delle prestazio- ni dell'imprenditore.	1	gl	500.00	500.00
232	Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocomandati.	-			
.200	Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x r mesi.	numero (di		
.201	Compresi 2 semafori con 3 lu- ci.	0.500	pz	700.00	350.00
.400	Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ene gia necessaria per il funzionamento.	er-			
.401	Esercizio automatico.	15	d	15.00	225.00
113	Totale Impianto di cantiere			_	2'385.00

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 9 10.12.2020

PCAI Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V20)

117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni

- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
- . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
- .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019. Demolizioni e smontaggi (V'20)
- .200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.
- 200 Ponti, strade e genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per lo smaltimento delle acque

- 223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di calcestruzzo.
 - .100 Tagli.
 - .120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.
 - .122 Spessore strato da mm 51 a 100.

10.00 100.00 10 m

- .200 Scarifica o fresatura.
- .210 Strati bituminosi.
- .215 Spessore dello strato mm fino a 130. Compreso il trasporto presso le piattaforme autorizzate e pubblicate sul sito del DT (CPN102) e le relative tasse di deponia. Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il

luogo della piattaforma

Pagina: 10 10.12.2020 Progetto: 6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V20)

micarico.	T Of N Costruzione. TT Demonizioni e smontaggi i/13 ((v z o			
223.215	pubblicata e autorizzata. Comune:				
	Gestore:				
	Autorizzata da:				
	Autorizzata da:				
	Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali				
	trasporti e i carichi-scarichi intermedi necessari per il				
	raggiungimento della discarica				
	autorizzata.	10	m2	10.00	100.00
700	Gestione del materiale				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi d misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.	i			
720	Trasporti				
.090	Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e carichi/scarichi e tutti gli oneri necessari prima di procedere con il carico definitivo sul mezzo di trasporto diretto alla discarica autorizzata o al magazzino DSU Piano della Stampa a Cadro. Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore. La DL deciderà di volta in volta se sgomberare tutto o in parte il materiale di risulta delle demolizioni/rimozioni.				
725	Trasporto, compreso lo scarico, esclusi la sistemazione le tasse.	е			
.001	Materiale di risulta della rimozione di pavimentazioni bituminose. Trasporto in piattaforme idonee per la raccolta e lo smaltimento fuori Cantone di fresato e croste di asfalto. Le piattaforme sono consultabili sul sito https://www4.ti.ch (percorso: DT > DA > SPAAS > Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati >				

Gestione rifiuti > Rifiuti edili > Piattaforme di smaltimento > Smaltimento asfalto). Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare la piattaforma scelta.-....-

R

Pagina: 11 Progetto: 6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote 10.12.2020 Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V20) 725.001 Concerne pos. 223.215. Computo: superficie effettiva di pavimentazione rimossa. up = m2 10 25.00 250.00 up 730 Tasse e sistemazione 734 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-.001 Materiale alla piattaforma. Concerne pos. 725.001. up = m210 13.00 130.00 up

580.00

117

Totale Demolizioni e smontaggi

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20)

151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni

- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
- . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
- .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151 I/2014.
 Lavori per condotte interrate (V'20)
- .200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

100 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi

R .090 Sondaggi necessari per la ricerca

di infrastrutture sotteranee esistenti.

Per ogni danneggiamento alle infrastrutture esistenti è responsabile l'impresa.

L'esecuzione comprende:

- tracciamento/localizzazione infrastrutture esistenti:
- rilievo infrastrutture esistenti e verifica dei collegamenti;
- fornitura dati di rilievo (fotografie, schizzi, ecc.).
- Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compatto.

.004 fino a m 2,00.

Terreno qualsiasi, esclusa la roccia. Compresa la messa in deposito laterale del materiale per successivo riutilizzo.

1 m3 120.00 120.00

Pagina: 12

10.12.2020

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 13 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20) 122 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi depositato lateralmente. Computo: volume materiale compatto. .005 Riempimento a macchina o a mano. Reinterro accurato con addensamento pesante, a rilievo e verifiche eseguite. 1 30.00 30.00 m3 200 Lavori di scavo Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 220 Scavo di trincee 221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente. .100 A macchina. Computo: volume materiale compatto. .110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .111 t fino a m 1,50. 10 m3 20.00 200.00 .200 A mano. Computo: volume materiale compatto. .210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .211 t fino a m 1,50. 3 m3 60.00 180.00 222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee. .200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da scavare. .210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .211 t fino a m 1,50. 5 m3 30.00 150.00 223 Supplementi allo scavo a mano di trincee. .200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da scavare. .210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .211 t fino a m 1,50. m3 60.00 120.00 240 Scavo difficoltoso e impedimenti 241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente. .100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

2

m3

30.00

60.00

.101 Trovanti superiori a m3 0,25.

Progetto:	6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote				Pagina: 14 10.12.2020
Incarico:	1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate	e I/14 (V2	20)		
242	Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo sca di trincee e di fosse.	avo			
.100	Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.				
.101	Trovanti superiori a m3 0,01.	2	m3	50.00	100.00
244	Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzialmente nel profilo di scavo.	con-			
.002	Trasversalmente alla trincea.	10	m	6.00	60.00
245	Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canal zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri- spettivo proprietario.				
.002	Trasversalmente alla trincea.	10	m	6.00	60.00
246	Passaggio sotto condotte, ostacoli e simili.				
.100	Scavo a mano. Compresi il prelevamento e il carico de teriale proveniente dallo scavo sotto ostacoli di lunghe superiore a m 1. Computo: volume materiale compatto	zza			
.102	Terreno difficile da scavare.	3	m3	40.00	120.00
250	Trasporti				
252	Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compres lo scarico. Computo: volume materiale compatto.	60			
.090	Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari prima di procedere con il carico definitivo sul mezzo di trasporto diretto alla discarica autorizzata. Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore. La DL-AIL deciderà di volta in volta se sgomberare tut parte il materiale di scavo.	to o in			
.200	Alla discarica o al deposito del committente o dell'impi ditore.	en-			
.210	Materiale non inquinato, escluse le tasse.				
.215	Materiale di scavo. Alla discarica. Compreso il carico. La discarica o deponia scelta dall'imprenditore deve essere autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali. Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare il luogo di discarica o deponia autorizzato. Deposito:				
	Comune:				

.....

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 15 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20) 252.215 Gestore: Autorizzata da: 10 25.00 250.00 m3 260 Tasse per materiale messo in discarica 262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla discarica. Computo: volume materiale compatto. .100 Alla discarica dell'imprenditore. .110 Materiale non inquinato. .113 Materiale di scavo. Concerne pos. 252.215 10 m3 35.00 350.00 400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 470 Lavori accessori 471 Esecuzione di brecce. .401 Esecuzione di carotaggio In parete di calcestruzzo non armato/armato. Diametro mm 200. Spessore parete fino a cm 40. up = pzCompreso di generatore di corrente e tutto il necessario ed i macchinari per poter eseguire le opere a regola 300.00 d'arte. 1 300.00 up 474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori. .100 Nastri di segnalazione. .101 Compresa la fornitura. 10 2.00 20.00 m 600 Pozzetti, camere e fondazioni Per guanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Da includere nei prezzi unitari delle voci a seguire tutti gli oneri, le attività, i macchinari ed il materiale necessario per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte (forniture e lavori relativi a cassero e il successivo

PCAI Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20) R 600.090 scassero a maturazione avvenuta, armatura, calcestruzzo, ecc.). 640 Accessori 643 Accessori, piccoli pozzetti e simili, solo posa. .002 Chiusini per saracinesche. 20.00 60.00 pΖ 700 Avvolgimenti e riempimenti Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. R .090 Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari per giungere all'area di intervento (luogo di impiego del materiale). Forniture eseguite direttamente al luogo di utilizzo. Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore. I prezzi unitari devono inoltre comprendere le difficoltà di riempimento causate dallo smontaggio contemporaneo della sbadacchiatura. Prima di procedere con il riempimento/avvolgimento definito risulta necessario eseguirne uno parziale lasciando scoperti/liberi i giunti della tubazione; predisposizione questa necessaria all'esecuzione delle prove di tenuta della condotta e da considerare nei prezzi unitari delle singole prestazioni. 710 Fornitura di materiale 711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico. .200 Computo: volume materiale compatto. .210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA. .214 Misto granulare 0/45, non ge-9 m3 45.00 405.00 livo. .220 Aggregati secondo la norma SN 670 102-NA. .224 Sabbia non frantumata 0/8, lavata. m3 50.00 50.00 720 Avvolgimento di tubazioni e di canali R .090 Formazione dello strato di allettamento delle tubazioni prima della posa della tubazione stessa ed in fase disgiunta rispetto alla formazione della restante parte di bauletto (lati e sopra calotta tubo).

Pagina: 16

Progetto:

6921-128 Prev

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 17 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20) 721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e addensamento. .200 Computo: volume materiale compatto. .203 Sabbia non frantumata 0/8, lavata. Fornitura alla pos. 711.000. 20.00 20.00 1 m3 740 Riempimenti 742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di riporto. Computo: volume materiale compatto. R .090 Costipamento secondo norma SN 640 585b. .100 Addensamento pesante. .110 A macchina. .114 Misto granulare 0/45, non gelivo. 7 Fornitura alla pos. 711.000. m3 15.00 105.00 .120 A mano. .124 Misto granulare 0/45, non gelivo. Fornitura alla pos. 711.000 2 m3 20.00 40.00 R 749 Supplementi ai lavori di riempimento. R .100 Per costipamento pesante. R .101 Concerne pos. 742.114 e 742.124. Plania grezza orizzontale o con pendenza fino a 1:4. Tolleranza di spianamento +/- mm 50. Qualsiasi larghezza. Compattazione fino al raggiungimento di un valore $M_E1 > MN/m2 80.$ Costipamento a strati di spessore non superiore 9 10.00 90.00 a cm 25. m3 750 Lavori accessori (1) R 759 Opere provvisorie. R .100 Esecuzione di pavimentazioni provvisorie. Fornitura sul luogo di posa, messa in opera e costipamento sul piano di fondazione. R .110 Pavimentazioni provvisorie eseguite in miscela bituminosa a caldo. Miscela AC 11 N. Compreso:

Progetto: 6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020

Comune di Vico Morcote

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V20)

R 759.110 - oneri per procedimento a tappe di lavoro;

- installazione e lo smantellamento del cantiere di pavimentazione, rispettivamente all'inizio e

alla conclusione di ogni tappa. Numero di tappe: 8;

- scarifica e rimozione libera del materiale di riempimento eccedente;

- cilindratura con rullo fino al

raggiungimento di un valore M_E1 > MN/m2 100;

- riprofilatura con taglio accurato delle pavimentazioni esistenti;

- posa a mano o a macchina della pavimentazione provvisoria, inclusa tutta l'attrezzatura necessaria, trasporto di andata e di ritorno, esercizio e noleggio. Computo: superficie effettiva da pavimentare.

R .111 d mm fino a 50.

Larghezza di messa in opera:

qualsiasi larghezza. 10 m2 30.00 300.00

151 Totale Lavori per condotte interrate 3'190.00

Progetto: 6921-128 Prev Pagina: 19 PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote 10.12.2020

Incarico: 1 CPN Costruzione: 911 Indennità intemperie I/18 (V18)

Indennità intemperie 911 R 000 Indennità intemperie R 100 Retribuzione indennità R 110 Calcolo indennità intemperie R 111 Computo: somma dei costi di costruzione escluso CPN 111, 112. Prezzo unitario: percentuale indennità intemperie (1%). up = Fr.R .001 Importo totale posizione. 1 up 61.55 61.55 911 Totale Indennità intemperie 61.55

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote Progetto: Pagina: 20 10.12.2020

Incarico: 1 CPN Costruzione: 913 Imprevisti: Costi di costruzione I/18 (V18)

		·	•	,		
	913	Imprevisti: Costi di costruzione				
R	000	Imprevisti: Costi di costruzione				
R	100	Imprevisti in corso d'opera				
R	110	Importi preventivati				
R	111	Computo: somma dei costi di costruzione. Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%).				
R	.001	Importo totale posizione.	1	pz	778.45	778.45
	913	Totale Imprevisti: Costi di costruzione			_	778.45
		Totale generale				8'590.00

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide

Comune di Vico Morcote

Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

Preventivo No. 2

2 Opere da idraulico

412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

- . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
- . Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.
- .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 412I/2020. Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'20)
- 100 Lavori generali

170 Progettazione, lavori preparatori, controlli, documentazione

- 172 Lavori preparatori.
 - .100 Chiusura e svuotamento di condotte esistenti.
 - .101 Ogni interruzione di acqua deve essere coordinata dalla DL. La chiusura delle saracinesche sulla rete di distribuzione viene eseguita dal responsabile comunale, in collaborazione con l'idraulico esecutore dei lavori. In questa posizione ogni ditta può inserire ogni altro onere che ritiene necessario per l'organizzazione delle chiusura dell'erogazione dell'acqua nei singoli tratti. In seguito non verrà riconosciuto nessun indennizzo per tale lavoro.

1 up 150.00 150.00

180 Prestazioni a regia

- 182 Manodopera e supplementi.
 - .100 Prezzi per personale qualificato.

Pagina: 21 10.12.2020

PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide 10.12.2020 Comune di Vico Morcote Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20) 182.150 Montatore A. .151 Prezzo per orario normale. 3 00.08 240.00 h .160 Montatore B. .161 Prezzo per orario normale. 3 70.00 210.00 h 200 Condotte di ghisa 210 Tubi 213 Tubo a pressione, di ghisa con bicchiere a innesto, estremità liscia, con camera di sicurezza. .100 Esterno rivestito di poliuretano. .110 Interno rivestito di PUR. .112 DN 100. Fig. 2817 99 7 m 100.00 700.00 220 Pezzi speciali con bicchiere a vite 222 Pezzi a T e croci di ghisa con bicchieri a vite (1). .100 2 bicchieri, 1 estremità liscia (1). .110 Pari diametro. .114 DN 150. 99 630.00 630.00 Von Roll fig. 2350 1 pz 225 Pezzi speciali di ghisa con manicotti a vite, scorrevoli. .100 Manicotti scorrevoli. .120 Con 2 bicchieri (2). .122 DN 100. 99 Fig. 2370 1 273.00 273.00 pz 227 Pezzi speciali di ghisa con bicchieri a vite. .400 Tappi filettati. .410 Con FI fino a " 2. .414 DN 150. 99 1 Von Roll fig. 2393 pΖ 120.00 120.00 228 Pezzi speciali di ghisa per raccordi con bicchiere a vite. .800 Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri. .820 Ganasce zigrinate, in 2 pezzi (2).

Pagina: 22

Progetto:

6921-128 Prev

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote Pagina: 23 10.12.2020 Progetto:

Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

99	228.822	DN 100. Fig. 2306	3	pz	105.00	315.00
99	.824	DN 150. V.R. Fig. 2306	1	pz	192.00	192.00
		Protezione anti-sfilamento per bicchieri a vite. Hawle fig. 5800. DN 100	1	pz	150.00	150.00
	230	Pezzi speciali con bicchieri a innesto				
	231	Curva di ghisa con bicchieri a innesto.				
	.100	1 bicchiere (1).				
	.110	Gradi 90.				
99	.112	DN 100. Von Roll fig. 2820.90	1	pz	220.00	220.00
	.130	Gradi 45.				
99	.132	DN 100. Fig. 2822.45	1	pz	185.00	185.00
	.150	Gradi 30.				
99	.152	DN 100. Fig. 2823.30	1	pz	185.00	185.00
99	.154	DN 150. Fig. 2823.30	1	pz	362.00	362.00
	.170	Gradi 22.				
99	.172	DN 100. Fig. 2824.22	1	pz	185.00	185.00
	.400	2 bicchieri (2).				
	.430	Gradi 5.				
99	.434	DN 150. Von Roll fig. 2826a	1	pz	332.00	332.00
	232	Pezzi a T e croci di ghisa con bicchieri a innesto (1).				
	.200	3 bicchieri (1).				
	.210	Pari diametro.				
99	.214	DN 150. Von Roll fig. 2856	1	pz	480.00	480.00
	238	Pezzi speciali di ghisa per raccordi a innesto.				
		A 111 114 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

.200 Anelli di tenuta assiale, all'interno dei bicchieri, aderenza per attrito.

6921-128 Prev
PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide
Comune di Vico Morcote
CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20) Progetto: Pagina: 24 10.12.2020

	Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)						
	238.210	In 1 pezzo, non ermetici.					
99		DN 100. Fig. 2807B	1	pz	68.00	68.00	
	.400	Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri, aderenti per attrito.					
	.470	In più pezzi, con bulloni a becco.					
99		P. DN 100. Fig. 2806	3	pz	120.00	360.00	
	240	Pezzi speciali flangiati					
	241	Tubi a pressione di ghisa con flange.					
	.400	1 flangia PN 10/16.					
	.420	Lunghezza utile da mm 501 a 1'000.					
99		2 DN 100. Von Roll fig. 2020	1	pz	557.00	557.00	
	242	Curve di ghisa con flange.					
	.400	2 flange, PN 10/16.					
	.410	Gradi 90.					
99		2 DN 100. Von Roll fig. 2030	1	pz	230.00	230.00	
	243	Pezzi a T e croci di ghisa con flange.					
	.100	3 flange, passaggio e partenza PN 10/16.					
	.110	Pari diametro.					
99		2 DN 100. Von Roll fig. 2040	1	pz	339.00	339.00	
	260	Collari di presa					
	261	Collari di presa di ghisa, per staffa di supporto.					
	.200	Partenza filettata.					
	.210	Con filetto interno.					
99		! " 1 1/4. Hawle fig. 3520 + fascetta fig. 3112	1	pz	243.00	243.00	
	270	Congiunzioni, montaggio, accessori					
	273	Flange a due camere, di ghisa.					

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote Pagina: 25 10.12.2020 Progetto:

Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

	incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinettena per acqua e gas 1/20 (V20)						
	273	.200	Per tubo di ghisa, non resistenti alla trazione assiale.				
		.220	PN 10/16 (2).				
99		.222	DN 100. Hawle fig. 7100	2	pz	200.00	400.00
	274		Congiunzioni flangiate.				
		.200	Bulloni e guarnizioni per flange, acciaio al cromo A2.				
		.220	PN 10/16 (2).				
99		.222	DN 100. Von Roll fig. 2008-16	7	pz	50.00	350.00
	277		Lavorazione di tubi in ghisa.				
		.100	Tagli di tubi.				
		.120	Diritti (2).				
		.122	DN 100.	2	pz	50.00	100.00
	278		Lavori diversi e accessori.				
		.300	Prove di pressione secondo la norma.				
		.310	Prove preliminari e principali con acqua e manometro reg stratore.	i-			
99		.314	DN 150. Secondo Direttiva SSIGA W4 i, Parte 3 (Costruzioni e collaudo) - Metodo della perdita di pressione. Procedimento a normale.	1	pz	300.00	300.00
	700		Passaggi murali, connettori e simili		-		
	710		Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraversamento di pareti		_		
	711		Passaggi murali per introduzione nell'edificio, diritti.				
		.100	Con filetto interno.				
		.140	" 2.				
99		.148	Diametro mm 200 Passaggio murale Curaflex con guarnizione di tenuta tipo A	1	pz	250.00	250.00
	800		Rubinetteria		_		
	810		Saracinesche		-		

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote Pagina: 26 10.12.2020 Progetto:

Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

	811	Saracinesche di ghisa (1).				
	.200	Con bicchiere a vite ed estremità liscia.				
	.220	DN (2):				
99	.222	DN 100. Hawle fig. 4250	1	pz	1'250.00	1'250.00
99	.224	DN 150. Hawle fig. 4250	1	pz	1'960.00	1'960.00
	812	Saracinesche di ghisa (2).				
	.100	Con flange.				
	.120	Flangia PN 10/16 (2).				
99	.122	DN 100. Hawle fig. 4000	2	pz	950.00	1'900.00
	830	Valvole, rubinetti				
	831	Valvole a farfalla.				
		Valvola di ritenuta a clapet PN 16 DN 100 Von Roll. fig. 5593	1	pz	1'850.00	1'850.00
	.802	Contatore MID a induzione elettromagnetica. PN 16 DN 100 Solo posa. Fornitura a carico del committente.	1	pz	100.00	100.00
	870	Accessori				
	871	Dispositivo di comando per rubinetteria.				
	.100	Accessori di montaggio fissi.				
	.120	Per saracinesca (2).				
99	.122	DN 100. Hawle fig. 9630	1	pz	150.00	150.00
	.500	Volantini.				
	.520	Per saracinesca (2).				
99	.522	DN 100. Hawle fig. 7800	1	pz	150.00	150.00
	872	Cappe stradali.				
	.100	Per accessori di montaggio, di ghisa.				

Progetto: 6921-128 Prev
PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide
Comune di Vico Morcote
Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

872.150 In 2 pezzi, regolabile.

.152 Grandezza 1.
Hawle fig. 4584

1 pz 150.00

150.00

412 Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

15'636.00

Progetto: 6921-128 Prev

PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote

Incarico: 2 CPN Costruzione: 913 Imprevisti: Costi di costruzione I/18 (V18) 913 Imprevisti: Costi di costruzione R 000 Imprevisti: Costi di costruzione R 100 Imprevisti in corso d'opera R 110 Importi preventivati R 111 Computo: somma dei costi di costruzione. Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%). R .001 Importo totale posizione. 1 1'564.00 1'564.00 pz 913 Totale Imprevisti: Costi di costruzione 1'564.00 **Totale generale** 17'200.00

Pagina: 28

10.12.2020

Progetto:

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote

Incarico: 3 CPN Costruzione: 912 Onorari e spese I/18 (V18)

Pagina: 29 10.12.2020

Preventivo No. 3

3 912	Onorario ingegnere Onorari e spese				
R 000	Onorari e spese				
R 100	Ingegnere civile				
R 110	Prestazioni per la progettazione e la realizzazione				
R 111	Progetto definitivo / esecutivo allacciamento provvisorio condotta AP. Richiesta offerte a impresario e idraulico e preavviso di delibera Spese incluse.				
R .00	1 Importo preventivato.	1	pz	4'000.00	4'000.00
912	Totale Onorari e spese			_	4'000.00

Progetto:

6921-128 Prev PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide Comune di Vico Morcote

Incarico: 3 CPN Costruzione: 914 Imprevisti: Onorari I/18 (V18)

Pagina: 30 10.12.2020

	914	Imprevisti: Onorari			
R	000	Imprevisti: Onorari			
R	100	Imprevisti in corso di progettazione e di realizzazione			
R	110	Importi preventivati			
R	111	Computo: somma degli onorari specialisti. Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%).			
R	.001	Importo totale posizione.	pz	0.00	
	914	Totale Imprevisti: Onorari		_	0.00
		Totale generale			4'000.00